

Капитальный ремонт квартир четвертого этажа жилого дома, расположенного по адресу: Тверская область, ЗАТО Озерный, пер.Тверской, д.4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

(объектная смета)


объект Капитальный ремонт квартир четвертого этажа жилого дома, расположенного по адресу: Тверская область, ЗАТО Озерный, пер.Тверской, д.4

Сметная стоимость _____

4322,33 тыс.руб.


Составлен (а) в ценах по состоянию на 4 кв. 2012 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет) Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ 1	ремонтно-строительные работы	2501,36				2501,36
2	№ 2	отопление	745,21				745,21
3	№ 3	канализация бытовая	120,88				120,88
4	№4	хозяйственно-питьевой водопровод и горячее водоснабжение	148,48				148,48
5		Итого	3515,93				3515,93
6	Постановление №468 от 21.06.10г	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - (%=2.14)				75,24	75,24
7		Итого	3515,93			75,24	3591,17
8	МДС81-35.2004г.	Непредвиденные работы и затраты - (%=2)	70,32			1,50	71,82
		ИТОГО:	3586,25			76,74	3662,99
		НДС 18%	645,53			13,81	659,34
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	4231,78			90,55	4322,33

Составитель:  ООО «Первая Строительная Компания»

Грознова Е.А.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проведенный:  ООО «Первая Строительная Компания»

Смирнова Н.А.

(должность, подпись, Ф.И.О.)



Стройка: ЗАТО Озерный, Тверская область, Бологовский р-н,

Объект: Капитальный ремонт квартир четвертого этажа жилого дома, расположенного по адресу: Тверская область, ЗАТО Зерный, пер. Тверской, д.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на ремонтно-строительные работы

Основание: Проект № 039-13

Сметная стоимость: **2 951,607 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **4,750 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **547,529 тыс. руб.**

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2012 г.

№ поз	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. Демонтажные работы

1.	E46-04-012-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2		1,2925	21 471,96	27 753,00
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	10,00395	150,041	1 501
1. 2.	з1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	188,54	243,68795	104,700	25 514
1. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	10,00395	223,75	2 238
			1			150,06	1 501
		<i>Накладные расходы</i>				84	22 693
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				48	12 967
		<i>Всего с НР и СП</i>					63 413
2.	E46-04-012-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2		1,1322	12 611,20	14 278,00
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,74	8,763228	150,059	1 315
2. 2.	з1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	103,91	117,646902	104,700	12 318
2. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74	8,763228	223,75	1 961
			1			150,06	1 315
		<i>Накладные расходы</i>				84	11 452
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				48	6 544
		<i>Всего с НР и СП</i>					32 274

3.	Е57-2-3 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия		0,387	8 034,45	3 109,00
3. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,44	0,55728	150,732	84
3. 2.	з1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	69,87	27,03969	110,380	2 985
3. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> 1	1,44	0,55728	<u>223,75</u> 150,06	<u>125</u> 84
3. 4.	с509-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	5,2	2,0124	68 54	2 087 1 657 6 853
4.	Е63-5-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемо й поверхнос ти		16,5	1 050,19	17 328,00
4. 1.	з1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	10,4	171,6	100,980	17 328
4. 2.	с509-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0,03	0,495	65 40	11 263 6 931 35 522

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							62 468
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							62 468
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=68 - по стр. 3; %=65 - по стр. 4)							47 495
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=54 - по стр. 3; %=40 - по стр. 4)							28 099
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							138 062
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							138 062
НДС 18%							18
Итого с НДС 18%							162 913

Раздел 2. Стены и перегородки

5.	Е61-2-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти		2,475	27 159,36	67 219,00
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	1,65825	150,158	249
5. 2.	з1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	203,07	502,59825	114,660	57 628
5. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> 1	0,67	1,65825	<u>223,75</u> 150,06	<u>371</u> 249
5. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2,2	5,445	1 691,19	9 209
5. 5.	с411-0001	Вода	м3	0,35	0,86625	13,78	12
5. 6.	с509-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i>	т	3,38	8,3655	67	38 778

		Плановые накопления / Сметная прибыль		40	23 151
		Всего с НР и СП		1,2	3 070,08
				100 м2	3 684,00
6.	E15-04-006-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,2	3 070,08
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>			
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0125	133,333
6. 2.	з1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	18,768	224,590
6. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0125	223,75
			1		150,06
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,025	592,00
			1		
6. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0,2	49,99
6. 6.	с101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,02	35 209,20
		<i>Накладные расходы</i>			80
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>			37
		<i>Всего с НР и СП</i>			6 969
7.	E15-02-019-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	16,5	28 646,55
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>			
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,3375	131,894
7. 2.	з1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	59,6735	118,850
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,05	427,69
			1		130,21
7. 4.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	223,75
			1		150,06
7. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	2,0875	141,81
			1		130,21
7. 6.	с402-0070	Смесь сухая растворная для ручной работы типа "Ветонит"	т	0,97	21 838,67
7. 7.	с411-0001	Вода	м3	0,63	13,78
		<i>Накладные расходы</i>			80
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>			37
		<i>Всего с НР и СП</i>			615 534
8.	E15-06-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	16,5	6 614,47
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>			
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0125	150,303
8. 2.	з1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	38,6745	114,660
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>			31
		<i>Всего с НР и СП</i>			73 168

8. 3.	x03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч 1	0,0125 1	0,20625 150,06	<u>223,75</u> 150,06	46 31
8. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч 1	0,0125 1	0,20625 150,06	<u>592,00</u>	<u>122</u>
8. 5.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0067	0,11055	12 964,72	1 433
8. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,165	49,99	8
8. 7.	c101-1817	Клей для обоев КМЦ	т	0,002	0,033	59 358,89	1 959
8. 8.	c101-1829	Бумага ролевая	т	0,0071	0,11715	16 959,66	1 987
8. 9.	c101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	1,13	18,645	1 631,08	30 411
8. 10.	c409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0066	263,39	2
8. 11.	c411-0001	Вода	м3	0,01	0,165	13,78	2
		<i>Накладные расходы</i>				80	58 559
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				37	27 084
		<i>Всего с НР и СП</i>					194 782
9.	E15-04-024-08 (Приказ № 339 от 13.07.2011)	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашива емой поверхнос ти		1,2	5 456,36	6 548,00
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0125	0,015	133,333	2
9. 2.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	24,288	29,1456	113,170	3 298
9. 3.	x03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч 1	0,0125 1	0,015 150,06	<u>223,75</u> 150,06	<u>3</u> 2
9. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч 1	0,0625 1	0,075 150,06	<u>592,00</u>	<u>44</u>
9. 5.	c101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	т	0,0267	0,03204	43 638,93	1 398
9. 6.	c101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0,0103	0,01236	115 981,32	1 434
9. 7.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,96	235,08	226
9. 8.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,006	21 890,57	131
9. 9.	c101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,252	49,99	13
9. 10.	c409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,00048	263,39	
		<i>Накладные расходы</i>				80	2 640
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				37	1 221
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 409

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	659 258
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	659 258
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 5; %=80 - по стр. 6-9)	199 909
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 5; %=37 - по стр. 6-9)	97 675
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	956 842
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	956 842
НДС 18%	18
Итого с НДС 18%	1 129 074

Раздел 3. Потолки

			100 м2	5,675	38 463,04	218 278,00	
10.	E10-05-011-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113)	потолка				
		Объем: 528.8+38.7					
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
10. 1.	з1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	111,55	633,04625	117,450	74 351
10. 2.	x13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	2,75	15,60625	10,52	164
10. 3.	x33-0901	Ножницы электрические	маш.-ч	0,4	2,27	135,89	308
10. 4.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,625	9,221875	5,49	51
10. 5.	c101-2430	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	10	56,75	56,54	3 209
10. 6.	c101-2437	Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ	кг	4	22,7	43,89	996
10. 7.	c101-2438	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ	кг	42	238,35	24,84	5 921
10. 8.	c101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	68	385,9	1,38	533
10. 9.	c101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	м	135	766,125	9,65	7 393
10. 10.	c101-2484	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 30/30000 мм	м	135	766,125	2,88	2 206
10. 11.	c101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	111	629,925	83,75	52 756
10. 12.	c101-2582	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм	шт.	368	2088,4	0,13	271
10. 13.	c101-2583	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	шт.	2221	12604,175	0,13	1 639
10. 14.	c101-2589	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	шт.	81	459,675	0,65	299
10. 15.	c101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт.	322	1827,35	0,47	859
10. 16.	c201-0797	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	136	771,8	14,77	11 399
10. 17.	c201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	306	1736,55	23,15	40 201
10. 18.	c201-0816	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт.	81	459,675	8,38	3 852
10. 19.	c201-0823	Соединители профилей одноуровневые ПП	шт.	183	1038,525	7,06	7 332
10. 20.	c201-0831	ПП- удлинитель профилей 60*27	шт.	81	459,675	3,77	1 733
10. 21.	c201-9010	Тяга подвесов	шт.	81	459,675	6,10	2 804
		<i>Накладные расходы</i>				90	66 916
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				43	31 971
		<i>Всего с НР и СП</i>					317 165
11.	E15-04-005-02 (Приказ № 339 от 13.07.2011)	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашива емой поверхнос ти		5,675	5 381,86	30 542,00
		Объем: 528.8+38.7					
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0125	0,0709375	155,066	11
11. 2.	з1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	19,481	110,554675	116,060	12 831
11. 3.	x03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> 1	0,0125	0,0709375	<u>223,75</u>	<u>16</u>
						150,06	11
11. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,1125	0,6384375	<u>592,00</u>	<u>378</u>

11. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	1					440
11. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	м2	0,33	1,87275	235,08		405
11. 7.	c101-1757	Ветошь	т	0,0055	0,0312125	12 964,72		31
11. 8.	c101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	кг	0,11	0,62425	49,99		16 441
		Накладные расходы	т	0,057	0,323475	50 826,66		10 274
		Плановые накопления / Сметная прибыль				80		4 752
		Всего с НР и СП				37		45 568

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 10; %=80 - по стр. 11)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 10; %=37 - по стр. 11)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

НДС 18%

Итого с НДС 18%

248 820

248 820

77 190

36 723

362 733

362 733

18

65 292

428 025

Раздел 4. Проемы

12.	E10-01-034-05 (Приказ № 339 от 13.07.2011)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов		0,1467	67 216,31		9 861,00
		Объем: 10.97+3.7						
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>						
12. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,2	0,32274	148,727		48
12. 2.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	215,6825	31,6406228	113,170		3 581
12. 3.	x03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,2	0,32274	223,75		72
			1			150,06		48
12. 4.	x13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	24,525	3,5978175	10,52		38
12. 5.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	37,7875	5,54342625	5,49		30
12. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,4625	0,65464875	592,00		388
			1					
12. 7.	c101-2052	Лента бутиловая	м	347	50,9049	27,20		1 385
12. 8.	c101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	10,4157	33,90		353
12. 9.	c101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	13,4964	193,16		2 607
12. 10.	c101-2789	Лента ПСУЛ	м	214	31,3938	27,36		859
12. 11.	c101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	61,2	8,97804	40,80		366
12. 12.	c102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	117,36	1,55		182
		Накладные расходы				90		3 266
		Плановые накопления / Сметная прибыль				43		1 560
		Всего с НР и СП						14 687
13.	C203-9096-01	Блоки оконные из ПВХ профилей с фурнитурой : двухкамерные двухстворчатые (глухие + поворотно-откидные)	м2		14,67	2 356,76		34 574,00

Объем: 10.97+3.7

			100 м2	0,8295	52 419,52	43 482,00	
14.	Е10-01-034-08 (Приказ № 339 от 13.07.2011)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов				
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
14. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,825	0,6843375	150,511	103
14. 2.	з1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	171,534	142,287453	113,170	16 103
14. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,825	0,6843375	<u>223,75</u>	<u>153</u>
			1			150,06	103
14. 4.	х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	16,5125	13,6971188	10,52	144
14. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	25,4375	21,1004063	5,49	116
14. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	4,4625	3,70164375	<u>592,00</u>	<u>2 191</u>
			1				
14. 7.	с101-2052	Лента бутиловая	м	253	209,8635	27,20	5 708
14. 8.	с101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	59	48,9405	33,90	1 659
14. 9.	с101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	71	58,8945	193,16	11 376
14. 10.	с101-2789	Лента ПСУЛ	м	159	131,8905	27,36	3 609
14. 11.	с101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	41,2	34,1754	40,80	1 394
14. 12.	с102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	663,6	1,55	1 029
		<i>Накладные расходы</i>				90	14 585
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				43	6 969
		<i>Всего с НР и СП</i>					65 036
15.	С203-9096-02	Блоки оконные из ПВХ профилей с фурнитурой : двухакмерные трехстворчатые (глухие + поворотнo-откидные)	м2	82,95	2 356,76	195 493,00	
16.	Е10-01-035-03 (Приказ № 81 от 27.02.2010)	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,6736	21 095,10	14 210,00	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
16. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0875	0,05894	152,698	9
16. 2.	з1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	24,587	16,5618032	110,380	1 828
16. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,0875	0,05894	<u>223,75</u>	<u>13</u>
			1			150,06	9
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,375	0,2526	<u>592,00</u>	<u>150</u>
			1				
16. 5.	с101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	90,7	61,09552	193,16	11 801
16. 6.	с102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	269,44	1,55	418
		<i>Накладные расходы</i>				90	1 653
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				43	790
		<i>Всего с НР и СП</i>					16 653

17.	C101-2911 (Приказ № 94 от 04.03.2010)	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м		67,36	376,80	25 381,00
18.	E10-01-047-03 (Приказ № 339 от 13.07.2011)	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах	100 м2 проемов		0,3148	80 403,30	25 311,00
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
18. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,075	0,65321	150,028	98
18. 2.	з1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	253,046	79,6588808	113,170	9 015
18. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	2,075	0,65321	<u>223,75</u>	<u>146</u>
			1			150,06	98
18. 4.	х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	26,1375	8,228085	10,52	87
18. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	40,2625	12,674635	5,49	70
18. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	4,4625	1,404795	<u>592,00</u>	<u>832</u>
			1				
18. 7.	с101-2052	Лента бутиловая	м	402	126,5496	27,20	3 442
18. 8.	с101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	43	13,5364	33,90	459
18. 9.	с101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	123,5	38,8778	193,16	7 510
18. 10.	с101-2789	Лента ПСУЛ	м	293	92,2364	27,36	2 524
18. 11.	с101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	65,2	20,52496	40,80	837
18. 12.	с102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	251,84	1,55	390
		<i>Накладные расходы</i>				90	8 202
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				43	3 919
		<i>Всего с НР и СП</i>					37 432
19.	C203-8078 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Блоки балконные дверные двупольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП В2 27-13	м2		31,48	2 654,32	83 558,00
		Объем: (0.3148)*100.0					
20.	E15-01-050-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки		1,103	25 147,63	27 738,00
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
20. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1103	154,125	17
20. 2.	з1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	191,4405	211,158872	118,850	25 096
20. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,1	0,1103	<u>223,75</u>	<u>25</u>
			1			150,06	17
20. 4.	х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,325	0,358475	5,15	2
20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,625	0,689375	<u>592,00</u>	<u>408</u>
			1				

20. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,2206	49,99	11
20. 7.	c101-2434	Клей ПВА	кг	30	33,09	43,48	1 439
20. 8.	c101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,0089	0,0098167	35 209,20	346
20. 9.	c101-3464	Грунтовка масляная ВАК-I-V	т	0,0089	0,0098167	41 923,00	412
		<i>Накладные расходы</i>				80	20 090
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				37	9 292
		<i>Всего с НР и СП</i>					57 120
21.	C101-3416 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Лист гладкий, полиэстер	м2		115,815	239,40	27 726,00
		Объем: (1.103)*105.0					
22.	E58-20-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Смена отливов шириной до 0,4 м	100 м		0,556	5 010,12	2 786,00
22. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,04448	157,374	7
22. 2.	з1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	41,41	23,02396	110,380	2 541
22. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,08	0,04448	<u>223,75</u>	<u>10</u>
			1			150,06	7
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,04	0,02224	<u>592,00</u>	<u>13</u>
			1				
22. 5.	c101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	т	0,006	0,003336	27 328,04	91
22. 6.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0,004	0,002224	58 434,93	130
22. 7.	c509-9900	Строительный мусор	т	0,224	0,124544		
		<i>Накладные расходы</i>				71	1 809
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				52	1 325
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 920
23.	C101-1875 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Отливная	м		55,6	256,67	14 271,00
24.	E10-05-010- 02 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Уменьшение дверных проемов по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя	100 м2 стен (за вычетом проемов)		0,221	49 563,05	10 953,00
		<i>Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225</i>					
24. 1.	з1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	111,09	24,55089	117,450	2 884
24. 2.	х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	3,4375	0,7596875	10,52	8
24. 3.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.-ч	0,265625	0,05870313	135,89	8
24. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,359375	0,30042188	5,49	2
24. 5.	c101-2430	Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	10	2,21	56,54	125
24. 6.	c101-2435	Клей <Перлфикс>, КНАУФ	кг	137	30,277	10,77	326
24. 7.	c101-2437	Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ	кг	10	2,21	43,89	97
24. 8.	c101-2438	Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ	кг	69	15,249	24,84	379
24. 9.	c101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	118	26,078	1,38	36

24. 10.	c101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	м	80	17,68	9,65	171
24. 11.	c101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	225	49,725	83,75	4 164
24. 12.	c101-2583	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/25 мм	шт.	790	174,59	0,13	23
24. 13.	c101-2584	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/35 мм	шт.	1844	407,524	0,19	77
24. 14.	c101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт.	149	32,929	0,47	15
24. 15.	c201-0793	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	86	19,006	30,47	579
24. 16.	c201-0807	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6	м	234	51,714	35,80	1 851
24. 17.	c201-0834	Бруски деревянные 75*50 мм	м	37	8,177	25,48	208
		<i>Накладные расходы</i>				90	2 596
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				43	1 240
		<i>Всего с НР и СП</i>					14 789
25.	Е09-04-012-01 (Приказ № 339 от 13.07.2011)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		22,56	723,82	16 329,00
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
25. 1.	з1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	2,76	62,2656	128,340	7 991
25. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,5	11,28	37,82	427
25. 3.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	3,384	15,71	53
25. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,2375	5,358	5,49	29
25. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2125	4,794	592,00	2 838
			1				
25. 6.	c101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,002256	63 598,73	143
25. 7.	c101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,1	2,256	260,50	588
25. 8.	c204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,003	0,06768	62 939,19	4 260
		<i>Накладные расходы</i>				69	5 514
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				58	4 635
		<i>Всего с НР и СП</i>					26 478
26.	С203-9066 (Приказ № 356 от 21.07.2011)	Блоки дверные металлические 27-14	шт.		6	2 870,00	17 220,00
27.	Е10-01-039-01 (Приказ № 339 от 13.07.2011)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов		0,2456	27 033,36	6 639,00
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
27. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,1875	3,48445	174,777	609
27. 2.	з1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	119,922	29,4528432	118,850	3 500
27. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	12,1125	2,97483	396,96	1 181
			1			174,73	520
27. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	2,075	0,50962	542,21	276
			1			174,73	89

27. 5.	x12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	2,2375	0,54953	117,39	65
27. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,4875	0,61093	<u>592,00</u>	<u>362</u>
			1				
27. 7.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,0021	0,00051576	52 763,47	27
27. 8.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,0236	0,00579616	7 501,51	43
27. 9.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	21,8584	21,16	463
27. 10.	c101-1789	Ерши металлические строительные	кг	37,5	9,21	53,90	496
27. 11.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0,00413	0,00101433	58 434,93	59
27. 12.	c102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,019648	5 174,99	102
27. 13.	c402-0087	Гипсовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0,105	0,025788	1 762,64	45
27. 14.	c405-0219	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0,016	0,0039296	4 960,61	19
		<i>Накладные расходы</i>				90	3 698
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				43	1 767
		<i>Всего с НР и СП</i>					12 104
28.	C203-9057 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9 ламинированные	шт.			13 1 799,90	23 399,00
29.	C101-0889 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.			13 261,04	3 394,00
30.	C101-0952 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.			13 190,00	2 470,00
31.	C101-1921 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Пена монтажная в баллончике емкостью 750мл	шт.			13 260,50	3 387,00
32.	E10-01-039-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов			0,5524 55 242,10	30 516,00
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
32. 1.	z1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	132,25	73,0549	116,060	8 479
32. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,875	2,69295	<u>592,00</u>	<u>1 594</u>
			1				
32. 3.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0,01012	0,00559029	58 434,93	327
32. 4.	c102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,044192	5 174,99	229
32. 5.	c203-0359	Наличники ламинированные размером 13x54 мм	м	540	298,296	66,67	19 887
		<i>Накладные расходы</i>				90	7 631
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				43	3 646
		<i>Всего с НР и СП</i>					41 793

33.	C203-9057 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-9 ламинированные	шт.	20	1 799,90	35 998,00	
34.	C203-9057-01	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-7 ламинированные	шт.	12	1 709,70	20 516,00	
35.	C101-0889 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополюсных	компл.	32	261,04	8 353,00	
36.	C101-0952 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	32	190,00	6 080,00	
37.	C101-1921 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Пена монтажная в баллончике емкостью 750мл	шт.	32	260,50	8 336,00	
38.	E61-7-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,333	54 003,19	17 983,00	
38. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,16	0,38628	150,150	58
38. 2.	з1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	383,06	127,55898	116,060	14 804
38. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	0,38628	<u>223,75</u>	<u>86</u>
			1			150,06	58
38. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4	1,4652	2 109,29	3 091
38. 5.	с411-0001	Вода	м3	0,35	0,11655	13,78	2
38. 6.	с509-9900	Строительный мусор	т	8,1	2,6973		
		<i>Накладные расходы</i>				67	9 958
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				40	5 945
		<i>Всего с НР и СП</i>					<u>33 886</u>
39.	E15-04-027-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Шпатлевка откосов "Ветонитом"	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,333	2 764,63	921,00	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
39. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0125	0,0041625	240,240	1
39. 2.	з1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	13,7885	4,5915705	123,130	565
39. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0125	0,0041625	<u>223,75</u>	<u>1</u>
			1			150,06	1
39. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0375	0,0124875	<u>592,00</u>	<u>2</u>
			1				

39. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4	1,4652	235,08	344
39. 6.	c101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,04995	49,99	2
		<i>Накладные расходы</i>				80	453
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				37	209
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 583
40.	C101-1	Шпатлевка " Ветонит VH"	кг		9,657	32,26	312,00
		Объем: 33.3*0.29					
41.	E15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке дверных откосов подготовленным под окраску	100 м2		0,333	4 871,39	1 622,00
		(Приказ № 339 от 13.07.2011)	окрашива емой поверхнос ти				
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
41. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0125	0,0041625	240,240	1
41. 2.	з1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	17,457	5,813181	116,060	675
41. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,0125	0,0041625	<u>223,75</u>	<u>1</u>
			1			150,06	1
41. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,1	0,0333	<u>592,00</u>	<u>20</u>
			1				
41. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3	0,0999	235,08	23
41. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,005	0,001665	12 964,72	22
41. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,0333	49,99	2
41. 8.	c101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,052	0,017316	50 826,66	880
		<i>Накладные расходы</i>				80	541
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				37	250
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 413

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4							718 819
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							685 270
. МАТЕРИАЛОВ -							182 956
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 12, 14, 16, 18, 24, 27, 32; %=80 - по стр. 20, 39, 41; %=71 - по стр. 22; %=67 - по стр. 38)							74 482
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 12, 14, 16, 18, 24, 27, 32; %=37 - по стр. 20, 39, 41; %=52 - по стр. 22; %=40 - по стр. 38)							36 912
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							796 664
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							33 549
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 25)							5 514
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 25)							4 635
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							43 698
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4							840 362
НДС 18%						18	151 265
Итого с НДС 18%							991 627

Раздел 5. Полы

42.	E57-8-1	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25%	100 м2		1,322	15 781,10	20 863,00
		(Приказ № 207 от 13.10.2008)	пола				

42. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,09254	151,286	14
42. 2.	з1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	42,62	56,34364	104,700	5 899
42. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,07	0,09254	<u>223,75</u>	<u>21</u>
			1			150,06	14
42. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,1	0,1322	<u>592,00</u>	<u>78</u>
			1				
42. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0,013	0,017186	58 434,93	1 004
42. 6.	с102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0,63	0,83286	4 403,53	3 668
42. 7.	с203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0,63	0,83286	12 238,17	10 193
42. 8.	с509-9900	Строительный мусор	т	0,39	0,51558		
		<i>Накладные расходы</i>				68	4 021
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				54	3 193
		<i>Всего с НР и СП</i>					28 077
43.	Е57-4-6 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Добавлять к норме 57-4-4 при крашенных полах	100 м2		1,322	1 335,60	1 766,00
43. 1.	з1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	12,1	15,9962	110,380	1 766
		<i>Накладные расходы</i>				68	1 201
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				54	954
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 921
44.	Е15-04-024-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Простая окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти		1,322	5 269,26	6 966,00
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
44. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0125	0,016525	121,029	2
44. 2.	з1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	27,577	36,456794	113,170	4 126
44. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,0125	0,016525	<u>223,75</u>	<u>4</u>
			1			150,06	2
44. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,05	0,0661	<u>592,00</u>	<u>39</u>
			1				
44. 5.	с101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	0,0195	0,025779	44 328,01	1 143
44. 6.	с101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	т	0,0097	0,0128234	115 981,32	1 487
44. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,00661	21 890,57	145
44. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0,34	0,44948	49,99	22
44. 9.	с409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0004	0,0005288	263,39	
		<i>Накладные расходы</i>				80	3 302
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				37	1 527
		<i>Всего с НР и СП</i>					11 795

45.	Е62-6-3 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашива емой поверхнос ти		3,966	4 184,36	16 595,00
45. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,3966	151,286	60
45. 2.	з1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	20,97	83,16702	111,780	9 296
45. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,1	0,3966	<u>223,75</u>	<u>89</u>
			1			150,06	60
45. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,04	0,15864	<u>592,00</u>	<u>94</u>
			1				
45. 5.	с101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	0,0115	0,045609	44 328,01	2 022
45. 6.	с101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0036	0,0142776	138 455,85	1 977
45. 7.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	3,1728	235,08	746
45. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0455	0,180453	12 964,72	2 340
45. 9.	с101-1757	Ветошь	т	0,16	0,63456	49,99	32
45. 10.	с409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	кг	0,0004	0,0015864	263,39	
		м3					
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				68	6 362
		<i>Всего с НР и СП</i>				40	3 742
							26 699
46.	Е11-01-040-01 (Приказ № 509 от 23.11.2010)	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плитуса		6	3 537,18	21 223,00
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
46. 1.	з1-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	10,3385	62,031	126,390	7 840
46. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,0375	0,225	<u>592,00</u>	<u>133</u>
			1				
46. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	5,15	30,9	58,92	1 821
46. 4.	с101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	101	606	18,86	11 429
		<i>Накладные расходы</i>				94	7 370
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				51	3 998
		<i>Всего с НР и СП</i>					32 591
47.	Е11-01-011-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (50мм)	100 м2 стяжки		0,387	9 841,75	3 809,00
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
47. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,5875	0,6143625	149,749	92
47. 2.	з1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	45,4365	17,5839255	102,840	1 808
47. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	1,5875	0,6143625	<u>223,75</u>	<u>137</u>
			1			150,06	92

47. 4.	x11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,3375	4,3876125	2,89	13
47. 5.	c402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	2,04	0,78948	2 320,03	1 832
47. 6.	c411-0001	Вода	м3	3,5	1,3545	13,78	19
		<i>Накладные расходы</i>				94	1 786
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				51	969
		<i>Всего с НР и СП</i>					6 564
48.	E11-01-011-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2 стяжки		2,322	1 309,46	3 041,00
		Объем: 38.7*6					
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
48. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2625	0,609525	149,297	91
48. 2.	з1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	0,575	1,33515	102,840	137
48. 3.	x03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,2625	0,609525	<u>223,75</u>	<u>136</u>
			1			150,06	91
48. 4.	x11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,9	6,7338	2,89	19
48. 5.	c402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0,51	1,18422	2 320,03	2 747
		<i>Накладные расходы</i>				94	214
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				51	116
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 371
49.	E11-01-027-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия		0,387	21 588,49	8 355,00
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
49. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,325	1,286775	147,656	190
49. 2.	з1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	137,747	53,308089	113,170	6 033
49. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,45	0,17415	<u>427,69</u>	<u>74</u>
			1			130,21	23
49. 4.	x03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	2,875	1,112625	<u>223,75</u>	<u>249</u>
			1			150,06	167
49. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,35	0,13545	<u>592,00</u>	<u>80</u>
			1				
49. 6.	c101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	1,18422	284,91	337
49. 7.	c402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1,3	0,5031	3 101,42	1 560
49. 8.	c411-0001	Вода	м3	3,85	1,48995	13,78	21
		<i>Накладные расходы</i>				94	5 850
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				51	3 174
		<i>Всего с НР и СП</i>					17 379

50.	С101-0287 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2		39,474	295,14	11 650,00
Объем: (0.387)*102.0							
51.	Е11-01-039- 04 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса		0,48	10 968,54	5 265,00
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
51. 1.	з1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	27,14	13,0272	123,130	1 604
51. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,075	0,036	592,00	21
			1				
51. 3.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	48,48	70,16	3 401
51. 4.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0,16	0,0768	3 101,42	238
						94	1 508
						51	818
							7 591

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5							99 533
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							99 533
. МАТЕРИАЛОВ -							11 650
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 42, 43, 45; %=80 - по стр. 44; %=94 - по стр. 46-49, 51)							31 614
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 42, 43; %=37 - по стр. 44; %=40 - по стр. 45; %=51 - по стр. 46-49, 51)							18 491
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							149 638
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5							149 638
НДС 18%						18	26 935
Итого с НДС 18%							176 573

Раздел 6. Газовое оборудование

52.	Е19-01-001- 02 (Приказ № 188 от 05.05.2012)	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных	1 прибор		6	505,79	3 035,00
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>							
52. 1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0125	0,075	146,667	11
52. 2.	з1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	1,449	8,694	117,450	1 021
52. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0125	0,075	223,75	17
			1			150,06	11
52. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,6	592,00	355
			1				
52. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00002	0,00012	54 325,00	7
52. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0,008	0,048	118,34	6
52. 7.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0,01	0,06	109,56	7

52. 8.	c302-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см ²) диаметром 15 мм	шт.	1	6	88,71	532
52. 9.	c302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	6	26,85	161
52. 10.	c302-1311	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм	м	1	6	154,92	930
		<i>Накладные расходы</i>				98	1 011
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				56	578
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 624

53.	С301-9017 (Приказ № 190 от 05.05.2012)	Плита газовая Дарина S GM 441 001W	шт.		6	5 281,00	31 686,00
------------	---	---	------------	--	----------	-----------------	------------------

Объем: (6.0)*1.0

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6							34 721
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							34 721
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 52)							1 011
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 52)							578
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							36 310
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6							36 310
НДС 18%							18
Итого с НДС 18%							42 846

Раздел 7. Разные работы

54.	Е69-15-1 (Приказ № 197 от 14.05.2012)	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т		14,21	401,86	5 710,00
54. 1.	з1-1010	Рабочий строитель среднего разряда 1	чел.-ч	1,03	14,6363	93,070	1 362
54. 2.	c101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт.	20	284,2	15,30	4 348
		<i>Накладные расходы</i>				66	899
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				40	545
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 154

55.	Е311-01-146- 1;	Погрузка мусора строительного вручную	т		14,21	209,95	2 983,00
55. 1.	з0-1001	Рабочий строитель 1 разряда	чел.-ч	0,4796	6,815116	93,070	634
55. 2.	х40-0052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т	<u>маш.-ч</u>	0,24	3,4104	<u>688,80</u>	<u>2 349</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100	634
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				60	380
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 997

56.	Х40-0052 (Приказ № 307 от 28.07.2009)	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т перевозка на расстояние 15 км	маш.-ч		9,0944	688,80	6 264,00
------------	--	--	---------------	--	---------------	---------------	-----------------

Объем: 14.21*6.4/10

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		14 957
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		14 957
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 54; %=100 - по стр. 55)		1 533
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 54; %=60 - по стр. 55)		925
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		17 415
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7		17 415
НДС 18%	18	3 135
Итого с НДС 18%		20 550
. ИТОГО ПО СМЕТЕ		1 838 576
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		1 805 027
. МАТЕРИАЛОВ -		194 606
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=68 - по стр. 3, 42, 43, 45; %=65 - по стр. 4; %=67 - по стр. 5, 38; %=80 - по стр. 6-9)		433 234
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=54 - по стр. 3, 42, 43; %=40 - по стр. 4, 5, 38, 45, 54; %=37 - по стр. 6-9, 11, 20, 39, 41,		219 403
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		2 457 664
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		33 549
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 25)		5 514
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 25)		4 635
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		43 698
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		2 501 362
НДС 18%	18	450 245
Итого с НДС 18%		2 951 607



Составил: Инженер ПТО ООО "Первая Строительная Компания"

Грознова Е.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Профессор
"Первая
Строительная
Компания"

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: ЗАТО Озерный, Тверская область, Бологовский р-н,

Объект: Капитальный ремонт квартир четвертого этажа жилого дома, расположенного по адресу: Тверская область, ЗАТО Зерный, пер.Тверской, д.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(Локальный сметный расчет)
на Отопление

Основание: Проект № 039-13

Сметная стоимость: **879,348 тыс. руб.**
монтажных работ: **29,098 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **1,664 тыс.чел.ч**
Сметная заработная плата: **210,980 тыс. руб.**

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2012 г.

№ поз	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. Система отопления

1.	E65-14-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода		5,11	6 037,79	30 853,00
1. 1.	з1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3 <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	54,7	279,517	110,380 63 40	30 853 19 437 12 341 62 631
2.	E65-19-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.		0,43	11 711,30	5 036,00
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,24	0,9632	150,540	145
2. 2.	з1-1021	Рабочий строитель среднего разряда 2,1	чел.-ч	110	47,3	101,910	4 820
2. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> 1	2,24	0,9632	<u>223,75</u> 150,06	<u>216</u> 145
		<i>Накладные расходы</i>				63	3 128
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				40	1 986
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 150

			100 кВт радиаторо в и конвектор ов	0,3612	11 350,51	4 100,00	
3.	Е18-03-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка радиаторов стальных					
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
3. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,6	0,57792	152,270	88
3. 2.	з1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	75,44	27,248928	116,060	3 163
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	<u>маш.-ч</u>	0,1125	0,040635	<u>542,21</u>	<u>22</u>
			1			174,73	7
3. 4.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	1,4875	0,537285	<u>223,75</u>	<u>120</u>
			1			150,06	81
3. 5.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1	0,3612	58,65	21
3. 6.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0,2625	0,094815	15,12	1
3. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	2,3125	0,835275	<u>592,00</u>	<u>494</u>
			1				
3. 8.	с101-1488	Шурупы с шестигранной головкой 12x70 мм	т	0,0045	0,0016254	82 885,28	135
3. 9.	с101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт.	8,9	3,21468	9,37	30
3. 10.	с301-3361	Водный раствор нитрата и карбоната	м3	0,67	0,242004	158,83	38
3. 11.	с411-0001	Вода	м3	15	5,418	13,78	75
		<i>Накладные расходы</i>				98	3 186
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				56	1 821
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 107
4.	Е16-04-002-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопров ода		5,11	37 521,66	191 736,00
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,775	85,72025	174,731	14 978
4. 2.	з1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	218,776	1117,94536	128,340	143 477
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	<u>маш.-ч</u>	0,0625	0,319375	<u>396,96</u>	<u>127</u>
			1			174,73	56
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	<u>маш.-ч</u>	0,0375	0,191625	<u>542,21</u>	<u>104</u>
			1			174,73	33
4. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.-ч</u>	16,675	85,20925	<u>533,07</u>	<u>45 422</u>
			1			174,73	14 889
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,275	1,40525	<u>592,00</u>	<u>832</u>
			1				
4. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	0,00085	0,0043435	70 369,42	306
4. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0,25	1,2775	103,65	132
4. 9.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0,1	0,511	1 724,24	881

4. 10.	c101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0,55	2,8105	131,31	369
4. 11.	c113-0473	Метиленхлорид	кг	0,25	1,2775	40,83	52
4. 12.	c405-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0,0016	0,008176	8,04	33
4. 13.	c411-0001	Вода	м3	0,47	2,4017	13,78	155 286
		<i>Накладные расходы</i>				98	88 735
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				56	435 757
		<i>Всего с НР и СП</i>					
5.	C507-0588 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Трубы PPR PN25 наружным диаметром 20мм	м		459,389	63,34	29 098,00
		Объем: 511*0.899					
6.	C302-1823-02	Кран шаровый PPR PN25 диаметром 20мм	шт.		86	144,20	12 401,00
7.	C302-1823-03	Муфта разъемная 25-3/4" SPK " Американка"	шт.		54	209,00	11 286,00
8.	C302-1823-04	Крестовина PPR PN25 диаметром 20 мм	шт.		32	19,65	629,00
9.	C302-1823-05	Угольник 90 град. PPR PN 25 диаметром 20 мм	шт.		8	5,08	41,00
10.	C302-1823-06	Муфта PPR PN25 комбинированная разъемная НР диаметром 20 мм	шт.		86	115,65	9 946,00
11.	C302-1823-07	Тройник переходной PPR PN25 диаметром 20мм	шт.		22	21,36	470,00
12.	C302-1823-08	Опора PPR PN 25 диаметром 20 мм	шт.		1022	2,65	2 708,00
13.	C302-1823-09	Муфта соединительная PPR PN25 диаметром 20 мм	шт.		51	12,30	627,00
14.	C301-12	Кронштейны для радиаторов	шт.		86	39,00	3 354,00
15.	C301-9351 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Радиаторы биметаллические Vektor Lux 500/80 5 секц.	шт.		43	1 475,00	63 425,00
16.	C301-12	Заглушка 3/4"	шт.		43	26,30	1 131,00
17.	C301-12	Кран Маевского 3/4"	шт.		43	21,60	929,00
18.	C103-0003 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Гильзы из труб стальных диаметром условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м		1,68	58,15	98,00
19.	E26-01-017-01 (Приказ № 339 от 13.07.2011)	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода		25,9	2 248,52	58 237,00
		Объем: 70+162+27					
19. 1.	31-1042	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	4,048	104,8432	128,340	13 456
19. 2.	x33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пражек	маш.-ч	0,4875	12,62625	10,45	132

19. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3125	8,09375	592,00	4 792
19. 4.	c101-2466	Краска <Армофиниш>	л	1,438	37,2442	577,48	21 508
19. 5.	c101-2481	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3x50 мм	м	15	388,5	39,59	15 381
19. 6.	c104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	777	1,39	1 080
19. 7.	c113-0393	Клей <Армофлекс> 520	л	0,143	3,7037	426,99	1 581
19. 8.	c113-0394	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0,02	0,518	331,12	172
19. 9.	c506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0,033	0,8547	159,23	136
		<i>Накладные расходы</i>				77	10 361
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				48	6 459
		<i>Всего с НР и СП</i>					75 057
20.	C104-0162 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 89x25 мм	м		77	72,65	5 594,00
		Объем: 70.0*1.1					
21.	C104-0162 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 42x25 мм	м		178,2	52,72	9 395,00
		Объем: 162*1.1					
22.	C104-0162 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 28x25 мм	м		29,7	46,32	1 376,00
		Объем: 27*1.1					

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	442 470
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	29 098
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	29 098
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	29 098
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	118 124
. МАТЕРИАЛОВ -	16 365
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 19)	10 361
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 19)	6 459
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	134 944
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	295 248
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 3, 4)	181 037
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 3, 4)	104 883
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	581 168
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	745 210
НДС 18%	18
Итого с НДС 18%	879 348
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	442 470
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	29 098
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	29 098
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	29 098

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		118 124
МАТЕРИАЛОВ -		16 365
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 19)		10 361
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 19)		6 459
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		134 944
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		295 248
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 3, 4)		181 037
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 3, 4)		104 883
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		581 168
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		745 210
НДС 18%		134 138
Итого с НДС 18%	18	879 348



Составил: Инженер ПТО ООО "Первая Строительная Компания"

Грознова Е.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверяя
 Строительная
 Компания

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: ЗАТО Озерный, Тверская область, Бологовский р-н,

Объект: Капитальный ремонт квартир четвертого этажа жилого дома, расположенного по адресу: Тверская область, ЗАТО Озерный, пер. Тверской, д.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)
на Канализация бытовая

Основание: Проект № 039-13

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

142,633 тыс. руб.
0,169 тыс.чел.ч
20,116 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2012 г.

№ поз	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. Демонтажные работы

1.	Е65-2-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровод ода с фасонным и частями		0,09	9 407,69	847,00
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,0288	138,889	4
1. 2.	з1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	85,3	7,677	109,450	840
1. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> 1	0,32	0,0288	<u>223,75</u> 150,06	<u>6</u> 4
1. 4.	с509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	1,34	0,1206	63 40	532 338 1 717
2.	Е65-2-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровод ода с фасонным и частями		0,36	7 565,96	2 724,00
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,0576	156,250	9
2. 2.	з1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	68,8	24,768	109,450	2 711
2. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> 1	0,16	0,0576	<u>223,75</u> 150,06	<u>13</u> 9
2. 4.	с509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,59	0,2124		

		<i>Накладные расходы</i>				63	1 714
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				40	1 088
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 526
3.	Е65-4-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Демонтаж унитазов	100 приборов		0,06	7 111,55	427,00
3. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	0,0174	172,414	3
3. 2.	з1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	63,84	3,8304	110,380	423
3. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,29	0,0174	<u>223,75</u>	<u>4</u>
			1			150,06	3
3. 4.	с509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,65	0,159		
		<i>Накладные расходы</i>				63	268
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				40	170
		<i>Всего с НР и СП</i>					865
4.	Е65-4-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Демонтаж умывальников	100 приборов		0,06	5 720,67	343,00
4. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	0,0156	128,205	2
4. 2.	з1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	51,3	3,078	110,380	340
4. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,26	0,0156	<u>223,75</u>	<u>3</u>
			1			150,06	2
4. 4.	с509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,82	0,1092		
		<i>Накладные расходы</i>				63	215
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				40	137
		<i>Всего с НР и СП</i>					695
5.	Е65-4-3 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Демонтаж моек	100 приборов		0,06	11 501,75	690,00
5. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,79	0,0474	147,679	7
5. 2.	з1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	102,6	6,156	110,380	679
5. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,79	0,0474	<u>223,75</u>	<u>11</u>
			1			150,06	7
5. 4.	с509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,18	0,0708		
		<i>Накладные расходы</i>				63	432
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				40	274
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 396
6.	Е65-4-4 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Демонтаж ванн	100 приборов		0,06	32 929,80	1 976,00
6. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,63	0,1578	152,091	24
6. 2.	з1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	293	17,58	110,380	1 940
6. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	2,63	0,1578	<u>223,75</u>	<u>35</u>

6. 4.	c509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1 т			150,06	24
				11,4	0,684	63 40	1 237 786
7.	Е65-3-6 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Снятие смесителя с душевой сеткой	100 шт. арматуры		0,06	6 381,43	3 999 383,00
7. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,0072	138,889	1
7. 2.	з1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	57,57	3,4542	110,380	381
7. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,0072	<u>223,75</u>	<u>2</u>
			1			150,06	1
7. 4.	c509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0,26	0,0156	63 40	241 153
8.	Е65-3-7 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры		0,12	4 067,71	777 488,00
8. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,0084	119,048	1
8. 2.	з1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	36,71	4,4052	110,380	486
8. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,0084	<u>223,75</u>	<u>2</u>
			1			150,06	1
8. 4.	c509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов <i>Накладные расходы</i> <i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0,22	0,0264	63 40	307 195
							990

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

НДС 18%

Итого с НДС 18%

7 878

7 878

4 946

3 141

15 965

15 965

18

2 874

18 839

Раздел 2. Сантехнические работы

9.	Е16-04-001-02 (Приказ № 262 от 29.06.2012)	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопроводов		0,09	9 772,03	879,00
----	---	---	------------------------	--	------	----------	--------

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0625	0,005625	177,778	1
9. 2.	з1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	70,84	6,3756	128,340	818
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,0375	0,003375	<u>396,96</u>	<u>1</u>
			1			174,73	1
9. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,025	0,00225	<u>542,21</u>	<u>1</u>
			1			174,73	
9. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,025	0,00225	<u>592,00</u>	<u>1</u>
			1				
9. 6.	с101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0,36	82,94	30
9. 7.	с101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,00266	0,0002394	106 688,61	26
9. 8.	с411-0001	Вода	м3	1,57	0,1413	13,78	2
		<i>Накладные расходы</i>				98	803
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				56	459
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 141
10.	С302-9661 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Трубы полипропиленовые для канализации наружным диаметром 110 мм	м		8,982	52,30	470,00
Объем: (0.09)*99.8							
11.	Е16-04-001-01 (Приказ № 262 от 29.06.2012)	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопров ода		0,36	9 758,20	3 513,00
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
11. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,025	0,009	222,222	2
11. 2.	з1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	73,876	26,59536	128,340	3 413
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0,0125	0,0045	<u>396,96</u>	<u>2</u>
			1			174,73	1
11. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,0125	0,0045	<u>542,21</u>	<u>2</u>
			1			174,73	1
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,0045	<u>592,00</u>	<u>3</u>
			1				
11. 6.	с101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1,5	0,54	82,94	45
11. 7.	с101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0012	0,000432	106 688,61	46
11. 8.	с411-0001	Вода	м3	0,39	0,1404	13,78	2
		<i>Накладные расходы</i>				98	3 347
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				56	1 912
		<i>Всего с НР и СП</i>					8 772
12.	С302-9660 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Трубы полипропиленовые для канализации наружным диаметром 50 мм	м		35,928	147,15	5 287,00

Объем: (0.36)*99.8

13.	С302-9911-01	Тройник диам. 50мм 90 град.	шт.	12	31,32	376,00	
14.	С302-9911-02	Переход канализационный диам. 110* 50мм	шт.	6	41,23	247,00	
15.	С302-9911-03	Отвод диам. 100мм 90 град.	шт.	6	48,43	291,00	
16.	С302-9911-04	Отвод диам. 50мм 90 град.	шт.	12	16,80	202,00	
17.	С302-9911-05	Манжет для унитаза диам. 110мм	шт.	6	94,65	568,00	
18.	Е17-01-003-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,6	4 801,52	2 881,00	
18. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,24	150,000	36
18. 2.	з1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	28,336	17,0016	123,130	2 093
18. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,4	0,24	223,75	54
			1			150,06	36
18. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,15	15,12	2
18. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4875	0,2925	592,00	173
			1				
18. 6.	с101-0311	Каболка	т	0,001	0,0006	67 838,65	41
18. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,0004	0,00024	54 325,00	13
18. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0002	0,00012	138 455,85	17
18. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,8	0,48	106,61	51
18. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,024	118,34	3
18. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	2,4	44,75	107
18. 12.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0,0005	0,0003	117 138,45	35
18. 13.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	2,4	2,83	7
18. 14.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0,0008	0,00048	24 819,20	12
18. 15.	с509-1792	Скобы скрепляющие и для подвеса	кг	20	12	22,73	273
		Накладные расходы				98	2 086
		Плановые накопления / Сметная прибыль				56	1 192
		Всего с НР и СП					6 159
19.	С301-9400 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Унитазы компакт с бочком	компл.	6	2 159,79	12 959,00	
20.	С301-1520 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	42	60,70	2 549,00	

Объем: (0.6)*10.0

21.		E17-01-001-14 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,6	15 080,41	9 048,00	
					<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>			
21.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,1625	0,0975	153,846	15
21.2.	з1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4		чел.-ч	24,8975	14,9385	124,590	1 861
21.3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м		<u>маш.-ч</u>	0,1625	0,0975	<u>223,75</u>	<u>22</u>
				1		150,06	15	
21.4.	х33-0206	Дрели электрические		маш.-ч	0,25	0,15	15,12	2
21.5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		<u>маш.-ч</u>	0,275	0,165	<u>592,00</u>	<u>98</u>
				1				
21.6.	с101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный		т	0,0004	0,00024	54 325,00	13
21.7.	с101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3		т	0,0002	0,00012	138 455,85	17
21.8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг		т	0,0036	0,00216	32 977,12	71
21.9.	с101-1669	Очес льняной		кг	0,3	0,18	118,34	21
21.10.	с101-1847	Замазка защитная		кг	2	1,2	44,75	54
21.11.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм		т	0,0007	0,00042	106 959,19	45
21.12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм		10 шт.	4	2,4	3,77	9
21.13.	с301-0825	Умывальники полужфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм		компл.	10	6	1 139,24	6 835
							98	1 838
							56	1 051
								11 937
<i>Накладные расходы</i>								
<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>								
<i>Всего с НР и СП</i>								
22.		E17-01-005-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка моек на одно отделение	10 компл.	0,6	2 975,24	1 785,00	
					<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>			
22.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,1625	0,0975	153,846	15
22.2.	з1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4		чел.-ч	19,918	11,9508	124,590	1 489
22.3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м		<u>маш.-ч</u>	0,1625	0,0975	<u>223,75</u>	<u>22</u>
				1		150,06	15	
22.4.	х33-0206	Дрели электрические		маш.-ч	0,25	0,15	15,12	2
22.5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		<u>маш.-ч</u>	0,175	0,105	<u>592,00</u>	<u>62</u>
				1				
22.6.	с101-0311	Каболка		т	0,0014	0,00084	67 838,65	57
22.7.	с101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный		т	0,00027	0,000162	54 325,00	9
22.8.	с101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3		т	0,00013	0,000078	138 455,85	11
22.9.	с101-1669	Очес льняной		кг	0,13	0,078	118,34	9
22.10.	с101-1847	Замазка защитная		кг	2	1,2	44,75	54
22.11.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм		т	0,0007	0,00042	106 959,19	45
22.12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм		10 шт.	4	2,4	3,77	9
22.13.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100		м3	0,01	0,006	2 744,01	16

		<i>Накладные расходы</i>				98	1 474
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				56	842
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 101
23.	С301-9400-01	Мойка из нержавеющей стали глубокая с сифоном гибким 0,8x180	шт.	6	1 768,72	10 612,00	
24.	С301-1527 (Приказ № 356 от 21.07.2011)	Смеситель с гальванопокрытием	шт.	12	386,16	4 634,00	
25.	Е17-01-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка ванн купальных прямых стальных	10 компл.	0,6	42 920,85	25 753,00	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
25. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6375	0,3825	154,248	59
25. 2.	з1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	24,8975	14,9385	124,590	1 861
25. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	<u>маш.-ч</u>	0,1375	0,0825	<u>542,21</u>	<u>45</u>
			1			174,73	14
25. 4.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0,5	0,3	<u>223,75</u>	<u>67</u>
			1			150,06	45
25. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0,95	0,57	<u>592,00</u>	<u>337</u>
			1				
25. 6.	с101-0311	Каболка	т	0,0007	0,00042	67 838,65	28
25. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,0013	0,00078	54 325,00	42
25. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0006	0,00036	138 455,85	50
25. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,002	0,0012	20 728,48	25
25. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0,6	0,36	118,34	43
25. 11.	с301-0052	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ размером 1500x700x560 мм	компл.	10	6	3 875,64	23 254
		<i>Накладные расходы</i>				98	1 882
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				56	1 075
		<i>Всего с НР и СП</i>					28 710
26.	Е17-01-002-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка смесителей	10 шт.	0,6	1 069,72	642,00	
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
26. 1.	з1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	8,05	4,83	124,590	602
26. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0,125	0,075	15,12	1
26. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00026	0,000156	54 325,00	8
26. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00013	0,000078	138 455,85	11
26. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0,13	0,078	118,34	9
26. 6.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0,0001	0,00006	117 138,45	7
26. 7.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	1,2	2,83	3

Накладные расходы
 Плановые накопления / Сметная прибыль
 Всего с НР и СП

98
 56
 1 569


27.	С301-0621 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	6	518,21	3 109,00
28.	С103-0007 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Гильза из трубы стальной водогазопроводной (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1,44	150,55	217,00

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 86 022
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 12 296
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 12 296
 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 73 726
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 9, 11, 18, 21, 22, 25, 26) 12 020
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 9, 11, 18, 21, 22, 25, 26) 6 868
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 92 614
 . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 104 910
 НДС 18% 18 18 884
 Итого с НДС 18% 123 794

. ИТОГО ПО СМЕТЕ 93 900
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 12 296
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 12 296
 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 81 604
 . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-8; %=98 - по стр. 9, 11, 18, 21, 22, 25, 26) 16 966
 . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-8; %=56 - по стр. 9, 11, 18, 21, 22, 25, 26) 10 009
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 108 579
 . ВСЕГО ПО СМЕТЕ 120 875
 НДС 18% 18 21 758
 Итого с НДС 18% 142 633



Составил: Инженер ПТО ООО "Первая Строительная Компания"

 Грознова Е.А.
 (должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: ЗАТО Озерный, Тверская область, Бологовский р-н,

Объект: Капитальный ремонт квартир четвертого этажа жилого дома, расположенного по адресу: Тверская область, ЗАТО Озерный, пер. Тверской, д.4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод хозяйственно-питьевой и горячего водоснабжения

Основание: Проект № 039-13

Сметная стоимость: **175,204 тыс. руб.**
 монтажных работ: **20,150 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0,305 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **39,035 тыс. руб.**

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2012 г.

№ поз	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах		
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	E65-1-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопроводов		1,26		4 096,70	5 162,00
1. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,126	150,794	19	
1. 2.	з1-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	34,66	43,6716	107,590	4 699	
1. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u> 1	0,1	0,126	<u>223,75</u> 150,06	<u>28</u> 19	
1. 4.	х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,3	4,158	3,17	13	
1. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2,74	3,4524	28,50	98	
1. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,43	0,5418	596,99	323	
1. 7.	с509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22	0,2772			
		<i>Накладные расходы</i>				63	2 972	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				40	1 887	
		<i>Всего с НР и СП</i>					10 021	
2.	E16-04-002-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопроводов		1,26		32 039,98	40 370,00
2. 1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,42	16,9092	174,757	2 955	
2. 2.	з1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	190,24	239,7024	128,340	30 763	
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	<u>маш.-ч</u> 1	0,05	0,063	<u>396,96</u> 174,73	<u>25</u> 11	

2. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч 1	0,03	0,0378	<u>542,21</u> 174,73	<u>20</u> 7
2. 5.	x08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч 1	13,34	16,8084	<u>533,07</u> 174,73	<u>8 960</u> 2 937
2. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч 1	0,22	0,2772	<u>592,00</u>	<u>164</u>
2. 7.	c101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм	т	0,00085	0,001071	70 369,42	75
2. 8.	c101-0329	Клей 88-СА	кг	0,25	0,315	103,65	33
2. 9.	c101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0,1	0,126	1 724,24	217
2. 10.	c101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0,55	0,693	131,31	91
2. 11.	c113-0473	Метиленхлорид	кг	0,25	0,315	40,83	13
2. 12.	c405-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0,0016	0,002016	8,04	
2. 13.	c411-0001	Вода	м3	0,47	0,5922	13,78	8
		<i>Накладные расходы</i>				98	33 044
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				56	18 882
		<i>Всего с НР и СП</i>					92 296
3.	C507-0588 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Трубы PPR PN25 наружным диаметром 20 мм	м		113,274	177,89	20 150,00
					Объем: (1.26)*89.9		
4.	C302-1823-02	Кран шаровый PPR PN25 диаметром 20 мм	шт.		18	144,20	2 596,00
5.	C302-1823-03	Муфта разъемная 20-1/2" (SPK) "Американка"	шт.		24	209,00	5 016,00
6.	C302-1823-05	Угольник 90 град. PPR PN25 диаметром 20 мм	шт.		60	5,08	305,00
7.	C302-1823-07	Тройник переходной PPR PN25 диаметром 20 мм	шт.		30	21,36	641,00
8.	C302-1823-08	Опора PPR PN25 диаметром 20 мм	шт.		252	2,65	668,00
9.	C302-1823-09	Муфта соединительная PPR PN25 диаметром 20 мм	шт.		12	12,30	148,00
10.	C103-0003 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Гильзы из труб стальных диаметром условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м		1,44	58,15	84,00
11.	E16-06-005-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008)	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)		12	59,49	714,00
11. 1.	z1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	0,41	4,92	121,740	599
11. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч 1	0,01	0,12	<u>592,00</u>	<u>71</u>
11. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,00002	0,00024	54 325,00	13

11. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,00001	0,00012	138 455,85	17
11. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0,01	0,12	118,34	14
		<i>Накладные расходы</i>				98	587
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>				56	335
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 636
12.	С301-3165 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Счетчики воды ВДГ-20	шт.		12	620,00	7 440,00
13.	С301-1213 (Приказ № 308 от 28.07.2009)	Фильтр латунный муфтовый Ду 20 Ру 16	шт.		12	105,05	1 261,00
14.	С302-1823- 02	Кран шаровый PPR PN25 диаметром 20 мм	шт.		24	144,20	3 461,00
15.	С302-1823- 06	Муфта PPR PN25 комбинированная разъемная ВР диаметром 20 мм	шт.		12	98,94	1 187,00
16.	С302-1823- 11	Муфта PPR PN25 комбинированная разъемная НР диаметром 20 мм	шт.		12	130,67	1 568,00

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	90 771
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20 150
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	20 150
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20 150
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 590
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 590
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	55 031
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2, 11)	36 603
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 11)	21 104
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	112 738
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	148 478
НДС 18%	18
Итого с НДС 18%	26 726
	175 204



Составил: Инженер ПТО ООО "Первая Строительная Компания"

 Грознова Е.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

(должность, подпись, Ф.И.О)